

## Glasverarbeitungszusatz

Zu beachten sind folgende Punkte

Allfällige Preiserhöhungen von Seite der Glasindustrie sind nicht eingerechnet und können bei Auftragserteilung nachbelastet werden.

Randemail mit hellen, weissen und silbernen Farben werden mit mehreren Schichten aufgetragen um den Glassteg abzudecken ist nicht eingerechnet

Brandschutzkitt eingefärbt ausserhalb der Standardkollektion ist nicht eingerechnet.

Zufahrt und Ablademöglichkeiten müssen auf der Baustelle gewährleistet sein.

Für die Montage der Glaswände sind freie, ebene und befahrbare Transportwege sowie genügend Platz am Montageort Voraussetzung und sind bauseits zur Verfügung zu stellen.

Nötige Gerüstungen werden bauseits zur Verfügung gestellt.

Allfällige Kranzüge, Hebebühnen, Gerüstungen, Podeste oder Vertragen der Elemente von Hand, sind im Preis nicht einkalkuliert und werden nach Aufwand verrechnet.

Demontagen und Montagen von Gegenständen die für den Transport oder Montage notwendig sind, sind im Einheitspreis nicht enthalten und werden nach Aufwand ausgeführt.

Die Glaselemente werden vor Ort versiegelt und mit Glättemittel abgezogen. Die Aushärtungszeit beträgt zwei Tage. Entfernen von Papierkleber, Rest von Glättemittel, Endreinigung etc. sind nicht im Einheitspreis enthalten und sind bauseits ohne Kostenfolge auszuführen.

Keine ätzende Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel verwenden. Die Reinigungsmittel dürfen keine korrosionsfördernde, scheuernde und schädigende Bestandteile enthalten. Vor der Reinigung muss eine Probereinigung vorgenommen werden.

Für die Reinigung der Glasoberfläche können Glasreiniger verwendet werden und die Glasoberfläche mit einem weichen Tuch nachreiben und trocknen. Zum Reinigen einen feuchte Lappen oder ein weiches Tuch verwenden. Vor der Reinigung mit neuen Mitteln muss eine Probereinigung vorgenommen werden

Bei Differenzen zwischen den Planunterlagen und dem Leistungsverzeichnis gelten die Angaben im Leistungsverzeichnis.

Zürich 2016